

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Renowacja stolarki okiennej			
1	KNR 19-01	Ostrożne wyjęcie ościeżnic drewnianych okiennych i drzwiowych o pow. do 3.0 m2	m ²		
d.1	1019-04				
	O1	2.34*2	m ²	4.680	
	O3	1.56*4	m ²	6.240	
	O4	3.69*2	m ²	7.380	
				RAZEM	18.300
2	KNR 19-01	Ostrożne wyjęcie ościeżnic drewnianych okiennych i drzwiowych o pow. do 5.0 m2	m ²		
d.1	1019-05				
	O2 Rama zewnętrzna	8.4*2	m ²	16.800	
	O2 Rama wewnętrzna	8.4*2	m ²	16.800	
				RAZEM	33.600
3	KNR 4-01	Rozszklenie otworów okiennych lub drzwiowych o ramach drewnianych	m ²		
d.1	1111-01				
		poz.1+poz.2	m ²	51.900	
				RAZEM	51.900
4	KNR 19-01	Usunięcie starej farby olejnej - opalenie farby ze stolarki okiennej o pow. do 1,0 m2	m ²		
d.1	1310-06				
		poz.1	m ²	18.300	
				RAZEM	18.300
5	KNR 19-01	Usunięcie starej farby olejnej - opalenie farby ze stolarki okiennej o pow. ponad 1,0 m2	m ²		
d.1	1310-07				
		poz.2	m ²	33.600	
				RAZEM	33.600
6	KNR 19-01	Usunięcie starej farby olejnej - zeszkrobienie farby z elementów metalowych pełnych o pow. do 0,5 m2	szt.		
d.1	1310-04				
	Krata wewnętrzna O2	20	szt.	20.000	
				RAZEM	20.000
7	KNR 13-26	Ręczne malowanie rur stalowych o średnicy do 25 mm	m		
d.1	0406-04				
	analogia	2*20	m	40.000	
				RAZEM	40.000
8	TZKNBK XV	Zagruntowanie stolarki z uprzednim poszpachłowaniem	m ²		
d.1	0431-01				
		poz.1+poz.2	m ²	51.900	
				RAZEM	51.900
9	TZKNBK XV	Malowanie farbą olejną stolarki - pierwszy raz	m ²		
d.1	0437-01				
		poz.8	m ²	51.900	
				RAZEM	51.900
10	TZKNBK XV	Malowanie farbą olejną stolarki - drugi raz	m ²		
d.1	0437-02				
		poz.8	m ²	51.900	
				RAZEM	51.900
11	KNR 19-01	Wymiana elementów skrzydeł okiennych - ramki poziome i pionowe	szt.		
d.1	1008-01				
		12+12+2+4+4+2	szt.	36.000	
				RAZEM	36.000
12	KNR 19-01	Wymiana okuć okiennych i drzwiowych - zawiasy wbijane okienne	szt.		
d.1	1024-13				
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
13	KNR 4-01	Szklenie ram drewnianych zdejmowanych pojedynczych na listwy z podkitowaniem szkłem płaskim ciągnionym grub. 2-3 mm o powierzchni szyby do 0.1 m2 - 50% przeszkleń	m ²		
d.1	1102-01				
	analogia	poz.1+poz.2	m ²	51.900	
				RAZEM	51.900
14	KNNR 2	Montaż ościeżnic drewnianych	m ²		
d.1	1104-02				
	analogia	poz.1+poz.2	m ²	51.900	
				RAZEM	51.900
2		Naprawa drewnianych schodów na chór i wieżę kościoła			
15	TZKNBK V -	Rozebranie schodów licząc za 1 stopień	szt.		
d.2	240				
		18	szt.	18.000	
				RAZEM	18.000
16	TZKNBK V -	Ostrożna rozbiórka podłogi drewnianej przeznaczonej do ponownego wbudowania, z oczyszczeniem elementów i posortowaniem	m ²		
d.2	242b				
		2+5.8+4.6+1.45	m ²	13.850	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	13.850
17	TZKNBK XV d.2 0429-01 analogia	Usunięcie starej farby olejnej za pomocą ługowania - po raz pierwszy	m ²		
		Stopnice (15*0.23*0.79)+(14*0.23*0.79)	m ²	5.269	
		Policzki (0.5*2*4)+(0.9*2*2)	m ²	7.600	
		Deskowanie podstopnicowe (1.65*2*0.95*2)+(3.1*2*0.95)	m ²	12.160	
		Deski podłogowe 2+5.8+4.6+1.45	m ²	13.850	
				RAZEM	38.879
18	TZKNBK XV d.2 0429-02 analogia	Usunięcie starej farby olejnej za pomocą ługowania - drugi raz	m ²		
		poz.17	m ²	38.879	
				RAZEM	38.879
19	TZKNBK XV d.2 0431-01 analogia	Zagruntowanie elementów z uprzednim poszpachlowaniem	m ²		
		25.029	m ²	25.029	
				RAZEM	25.029
20	TZKNBK XV d.2 0437-01 analogia	Malowanie farbą olejną elementów - pierwszy raz	m ²		
		25.029	m ²	25.029	
				RAZEM	25.029
21	TZKNBK XV d.2 0437-02 analogia	Malowanie farbą olejną elementów - drugi raz	m ²		
		25.029	m ²	25.029	
				RAZEM	25.029
22	TZKNBK V - d.2 068 analogia	Podłoga z desek - montaż	m ²		
		25.029	m ²	25.029	
				RAZEM	25.029
23	KNR-W 2-02 d.2 1034-02 analogia	Schody drewniane policzkowe dwubiegowe prostobieżne o stopniach nasadzanych długości 1.0 m - montaż	stopn.		
		18	stopn.	18.000	
				RAZEM	18.000
24	KNR-W 2-02 d.2 1035-02 analogia	Balustrady schodowe - drewniane - poręcze profilowane 45x70 mm z drewna liściastego	m		
		(1.65+1.65+3.1)*2	m	12.800	
				RAZEM	12.800
3		Odtworzenie drewnianego podestu na chórze			
25	TZKNBK V - d.3 242b	Ostrożna rozbiórka podłogi drewnianej przeznaczonej do ponownego wbudowania, z oczyszczeniem elementów i posortowaniem	m ²		
		14.50	m ²	14.500	
				RAZEM	14.500
26	TZKNBK XV d.3 0429-01 analogia	Usunięcie starej farby olejnej za pomocą ługowania - po raz pierwszy	m ²		
		14.50*2	m ²	29.000	
				RAZEM	29.000
27	TZKNBK XV d.3 0429-02 analogia	Usunięcie starej farby olejnej za pomocą ługowania - drugi raz	m ²		
		poz.26	m ²	29.000	
				RAZEM	29.000
28	TZKNBK XV d.3 0431-01 analogia	Zagruntowanie elementów z uprzednim poszpachlowaniem	m ²		
		poz.26	m ²	29.000	
				RAZEM	29.000
29	TZKNBK XV d.3 0437-01 analogia	Malowanie farbą olejną elementów- pierwszy raz	m ²		
		poz.26	m ²	29.000	
				RAZEM	29.000
30	TZKNBK XV d.3 0437-02 analogia	Malowanie farbą olejną elementów - drugi raz	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		poz.26	m ²	29.000	
				RAZEM	29.000
31	TZKNBK V - d.3 068 analogia	Podłoga z desek - montaż	m ²		
		poz.25	m ²	14.500	
				RAZEM	14.500
4		Wymiana drzwi zewnętrznych do zakrystii			
32	KNR 4-01 d.4 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2	m ²		
		1.05*2.5	m ²	2.625	
				RAZEM	2.625
33	KNR 13-12 d.4 0902-06 + KNR 13-12 0902-07 analogia	Skrzydła drzwiowe zewnętrzne pełne Ościeżnice - grubośćskrzydła 68 mm, zamek na wkładkę patentową (antywiłamaniowy), zawiasy regulowane w trzech płaszczyznach, impregnowane metodą kąpieli w roztworze, próg aluminiowy.	m ²		
		1.05*2.5	m ²	2.625	
				RAZEM	2.625
5		Odnowienie balustrady chóru			
34	KNR 4-01 d.5 1306-01	Demontaż balustrad schodowych i balkonowych oraz konstrukcji schodów i świetlików stalowych	szt.prz ec. szt.prz ec.	8.000	
		8			
				RAZEM	8.000
35	KNR 13-16 d.5 0101-01	Czyszczenie strumieniowo-ścierne(piaskowanie) konstrukcji lekkich do I stopnia czystości przy wyjściowym stanie powierzchni A	m ²		
		7.5*0.9*2	m ²	13.500	
				RAZEM	13.500
36	d.5 analiza indywidualna	Rekonstrukcja brakujących elementów żeliwnych (duży ubytek w części środkowej balustrady) metodą odlewu.	elem		
		1	elem	1.000	
				RAZEM	1.000
37	d.5 analiza indywidualna	Malowanie proszkowe elementów stalowych wraz z przewozem elementów do malarni i ponownie na teren montażu	m ²		
		poz.35	m ²	13.500	
				RAZEM	13.500
38	TZKNBK d.5 XXII 0816-01 analogia	Ponowny montaż balustrady	m		
		7.5	m	7.500	
				RAZEM	7.500
6		Malowanie wnętrza kościoła			
39	KNR-W 4-01 d.6 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
		6.62+6.62+81.13+18.65+18.65	m ²	131.670	
				RAZEM	131.670
40	KNR-W 2-02 d.6 0923-01	Ostony okien i drzwi folią polietylenowa	m ²		
		poz. 1+(8.4*2)	m ²	35.100	
				RAZEM	35.100
41	KNR 2-02 d.6 1605-07	Jednopomostowe rusztowania wewnętrzne rurowe - pomosty dodatkowe do robót wykonywanych na ścianach przy wysokości rusztowania do 7 m	m ²		
		((12+12)*2.5)+(10.20*5.24)+((2.6+2.6)*5.68)+(24.74*6.53)+(29.5*4)	m ²	422.536	
				RAZEM	422.536
42	ZKNR C-1 d.6 0402-03	Renowacja starego budownictwa.Roboty przygotowawcze. Oczyszczenie powierzchni Krotność = 2 poz.41+poz.39	m ²		
			m ²	554.206	
				RAZEM	554.206
43	KNR BC-02 d.6 0127-02	Odgrzybianie podłóży budowlanych przy renowacji starego budownictwa - ręcznie, malowanie dwukrotne Krotność = 2 poz.42	m ²		
			m ²	554.206	
				RAZEM	554.206
44	KNR K-01 d.6 0307-03	Prace wykończeniowe przy renowacji starego budownictwa - gruntowanie tynków renowacyjnych na ścianach poz.42	m ²		
			m ²	554.206	
				RAZEM	554.206
45	KNR BC-02 d.6 0130-01	Gruntowanie podłóży budowlanych preparatem ASO-UNIGRUND - K przy renowacji starego budownictwa przez malowanie ręcznie poz.42	m ²		
			m ²	554.206	
				RAZEM	554.206

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
46	KNR K-01 d.6 0307-05	Malowanie tynków renowacyjnych na ścianach	m ²		
		poz.42	m ²	554.206	
				RAZEM	554.206
7	45453000-7	Renowacja ogrodzenia			
47	TZKNBK VII d.7 -233	Oczyszczanie ścian szczotkami stalowymi w miejscach łatwo dostępnych - powierzchnia ponad 5 m2	m ²		
		131*0.96*2	m ²	251.520	
		(1*4*4)+(1.44*4*2)	m ²	27.520	
				RAZEM	279.040
48	TZKNBK VII d.7 -242 analogia	Oczyszczanie spoin ścian ceglanych i kamiennej z grzybni i skruszałej zaprawy na głębokość do 2 cm w miejscach łatwo dostępnych - powierzchnia ponad 5 m2	m ²		
		poz.47	m ²	279.040	
				RAZEM	279.040
49	KNR AT-26 d.7 0102-01	Gruntowanie ręczne preparatem do wzmacniania struktury cegły i kamienia	m ²		
		poz.47	m ²	279.040	
				RAZEM	279.040
50	KNR 19-01 d.7 0315-01 analogia	Naprawa powierzchni murów zabytkowych mineralną barwioną masą naprawczą - 1 cegła	msc		
		10*24	msc	240.000	
				RAZEM	240.000
51	KNR 19-01 d.7 0325-09 analogia	Spoinowanie murów z cegły gotyckiej - filary i pilastry o pow. ponad 2,0 m2	m ²		
		(1*4*4)+(1.44*4*2)	m ²	27.520	
				RAZEM	27.520
52	KNR 2-11 d.7 0412-05 analogia	Spoinowanie murów kamiennych (50%)	m ²		
		(131*0.96*2)*0.5	m ²	125.760	
				RAZEM	125.760
53	KNR AT-26 d.7 0102-01 analogia	Impregnacja ręczna preparatem hydrofobizującym struktury cegły i kamienia	m ²		
		poz.47	m ²	279.040	
				RAZEM	279.040
54	KNR 13-16 d.7 0101-01	Czyszczenie strumieniowo-ściernie(piaskowanie) konstrukcji lekkich do I stopnia czystości przy wyjściowym stanie powierzchni A	m ²		
		(3.35*2*2)+(1.41*2*3)	m ²	21.860	
				RAZEM	21.860
55	d.7 analiza indywidualna	Malowanie proszkowe elementów stalowych wraz z przewozem elementów do malarni i ponownie na teren montażu	m ²		
		poz.54	m ²	21.860	
				RAZEM	21.860